森の家 構造見学会のご案内

現在施工中のお客様の
住まいをお借りしまして
構造見学会を
開催いたします。

日程 2017年7月9日(日)
時間 ①10:00～ ②14:00～
場所 埼玉県行田市佐間

※ご予約制となりますので、事前にご連絡ください。
※大切なお客様の施工中現場をお借りして
開催いたします。

- 施工中の現場を見てみたい！
- 柱や梁は何を使い、どんな工法で建てられているの？
- 断熱材は何を使用しているの？

などなど、
構造や断熱に関する部分を施工現場を見ながら
ご説明させていただきます。

ご予約先

☎ 048-527-8181 「施工中の現場を見てみたい！」とご連絡ください。
森の家HP内「お問い合わせ」から

森の家・オーナー様の
NATURAL LIFE

思い出と同じ
空気感の家
H様邸

今月はお住まいになって3カ月、出来たてホヤホヤのHさま邸をご紹介します。

以前は新潟県に家を建ててご家族でお住まいでした。この度ご縁があり転勤で引越ししてきた埼玉県に人生2度目のマイホーム！ 宿泊体験をきっかけに以前のお住まいと同じ木の匂いのする森の家を選んでいただきました。

イメージは「平屋の様な2階建て」何度も展示場に足を運び打合せを重ね、完成までに約1年。実際に住んでみると、無駄な空間がなく生活しやすいとHさまご夫妻。初めてのマイホームでは「もっとこうしたかった」がありましたが、今回はないです・・・とお褒めの言葉を頂きました～

Hさまのステキな暮らしぶりがとても楽しみです。これからも森の家をよろしくお願いします。

（大久保）

海外見聞録 No.133

「こんにちは、工事部の照内・湯本です。
スウェーデンとデンマークの保育園を
視察してきました。」
in スウェーデン&デンマーク

スウェーデンとデンマークの保育園視察の3日目は、高速鉄道に乗ってスウェーデン南部の街 ヘルシンボリへ。隣国デンマークを望む海の目の前にある最高のロケーションに建てられたこの園舎は、スウェーデンでは珍しい木造の園舎です。

一度見たら忘れられないユニークな外観は、世界中から建築関係者が訪れており、2014年にはスウェーデンの建築デザイン賞を受賞しています。視察後は国境を渡りデンマークのオーデンセへ渡りました。

次号からは園舎視察ツアー初となるデンマークから報告致します。

（照内・湯本）



森の家 できる造

第4回

森の家ができるまでの
流れを
ご紹介します。

第4回の森の家できる造はいよいよ『上棟』です！ さて前回、先行足場までご説明させていただきました。上棟前の様子から柱・梁を組み上げ上棟します！上棟するまでおよそ4～5時間！建物の大きさでさまざまですが、お昼前後には上棟します。その様子を見てお施主様も、『あっという間ですね』など驚かれる方が多いです。

森の家ではピン工法を採用しています。柱にあらかじめ取付けられた金物に梁を引掛け、ドリフトピンを打ち込み固定していく工法です。構造見学会では実物を使って実演しますので、ご興味ある方は構造見学会へぜひご参加ください^^ ここまでが上棟ですが、森の家はここから屋根パネルを建て込んでいきます。屋根パネルはミリ単位で工場加工し、断熱材も仕込まれた状態で搬入されます。割付けされたパネルを順番通りに建て込みます。この屋根パネルにも気密をとる工夫がされています。写真の黒いテープがエプトシーラーというスポンジ状のテープです。パネル1枚1枚の間に貼ることで、スポンジがつぶれて気密が取れるという仕組みです。建込み終わった時点で屋根に上りパネルの継手部分に気密テープを貼っていきます。エプトシーラーとダブルで気密確保です！ そして棟の部分もスプレーで気密確保！

基礎の時点では小さく見えて心配されていたお施主様も立体的になることでしっかりとイメージができるようになり、一安心なんて声もしばしば。やはり上棟は一つの大きな節目ですね。我々もワクワクします。しかし！ワクワクの隣り合わせで上棟は危険がいっぱいです。安全第一で行います！ （西村）

梁・柱組み

上棟

ドリフトピン打込み

パネル建込

屋根パネル完了

エプトシーラー

発泡ウレタンスプレー